

bouwnr 113

Begane grond

bouwnr 113

Verdieping



bouwnr 113

Zolder

Voorgevel



Rechter zijgevel

Achtergevel



Linker zijgevel

Legenda

	enkelpolige schakelaar	NA	naregeling vloerverwarming
	serieschakelaar	R	rookmelder 230V gekoppeld
	wisselschakelaar		bel
	enkelpolige schakelaar+enkele, geaarde wandcontactdoos		beldrukker
mv	CO2 sensor ventilatie		meterkast
mv	draadloze schakelaar ventilatie		tapkraan
	plafond-lichtpunt	verd.	verdeler vloerverwarming
	wand-lichtpunt		vloerverwarming
	enkele, geaarde wandcontactdoos		elektrische radiator
	dubbele, geaarde wandcontactdoos		hemelwaterafvoer
mv	mechanische toevoer	wtw	geaarde wandcontactdoos, wtw-unit
mv	mechanische afvoer	lwp	geaarde wandcontactdoos, warmtepomp
cai	aansluitpunt centrale antenne (bedraad)	wm	geaarde wandcontactdoos, wasmachine
tel	aansluitpunt telefoon (bedraad)	wd	geaarde wandcontactdoos, wasmachine
	loze leiding	er	geaarde wandcontactdoos, elektrische radiator
therm.	kamerthermostaat centrale verwarming	no	geaarde wandcontactdoos, elektrische verdeler
			krijtstreep voor ventilatie



Doorsnede

Renvooi

- Boom openbaar gebied
- Boom op privé terrein koper
- Haagbeplanting 50 cm
- Haagbeplanting 150 cm
- Opstelplaats afvalcontainers

Situatie

Schaal: 1:500
Gemeente: Oosterhout; Dorst

Bomen maken deel uit van het inrichtingsplan voor het openbaar gebied. Aan deze inrichting kunnen geen rechten worden ontleend.

ALLE MATEN IN HET WERK CONTROLEREN

Marquart ARCHITECTEN
Pieter Breughelstraat 12
Postbus 163
4940 AD Raamsdonksveer
telefoon: 0162 518098
fax: 0162 523030
e-mail: info@marquart.nl

project	Nieuwbouw woningen te Dorst
	Pastinaak, Tuindorp Baarschot te Dorst
opdrachtgever	Aan de Stegge Roosendaal V.O.F.
	elementweg 2, 4706 NN roosendaal
werknummer	12-069
onderdeel	Verkooptekening Type C, bouwnr. 113
datum	24-06-2019
schaal	1:50/:100/1:500
getekend	DV
formaat	720x840mm
file-naam	n12-069vk-t-type c-fase 4
blad:	VK05

E			
D			
C			
B	15-07-2019	definitief	DV
A	09-07-2019	diverse aanpassingen a.d.h.v. opmerkingen opdrachtgever	DV
ref	datum	opmerkingen	get

Alle rechten voorbehouden